

zakázka: H878

strana: 1/1

akce: Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace plynové kotelny
MŠ a ZŠ Chraštica č.p. 44
- Elektroinstalace včetně MaR - dokumentace pro výběr zhotovitele

HLAVNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL

poř.č.	popis položky	jedn.	cena/jedn.	množství	celkem (Kč)
1	CYA 6mm2 zelenožlutý	m		60	
2	CYA 16mm2 zelenožlutý	m		25	
3	1-CYKY O 2x1,5	m		145	
4	1-CYKY O 3x1,5	m		35	
5	1-CYKY J 3x1,5	m		255	
6	1-CYKY J 3x2,5	m		15	
7	1-CYKY J 5x1,5	m		195	
8	1-CYKY J 5x4	m		20	
9	JYTY 2x1mm2	m		195	
10	J-Y(St)Y 2x2x0,8mm2	m		50	
11	trubka ohebná pancéřová o23	m		75	
12	úpravy stávajícího rozvaděče R-stáv. (vyčištění, demontáž nepotřebných přístrojů, úprava krycího plechu, doplnění dle schématu)	celek		1	
13	rozvaděč RK s náplní dle schématu (vč.poruch.signalizace)	ks		1	
14	typová ekvitermní regulace (dodávka s kotli) vč. čidel a příslušenství – zapojení, zprovoznění, zaškolení	ks		1	
15	typová skříňka pro regulaci , (MSK)	ks		1	
16	koordinace s ostatními profesemi	hod		24	
17	dokumentace skutečného provedení	celek		1	
18	dopracování prováděcího projektu	celek		1	
19	lišty LV, lišty NIEDAX	m		85	
20	zářivkové svítidlo 2x36W, IP65	ks		1	
21	zářivkové svítidlo 2x36W, IP65 vč. nouzového modulu s autotestem, sam.1h	ks		1	
22	nouzové svítidla s vlastním zdrojem, sam.1h, piktogram "EXIT"	ks		1	
23	vypínač jednopólový, řaz.1, nástěnný, IP55	ks		1	
24	zásuvka 230V/16A s krycím víčkem, IP55	ks		1	
25	STOP tlačítko ve skříni z plastu, s aretací, IP54	ks		1	
26	el.houkačka, 230V, vnitřní	ks		1	
27	regulátor tlaku vlnovcový (min.tlak systému) (rozsah dle dodavatele systému ÚT)	ks		1	
28	regulátor tlaku vlnovcový (max.tlak systému) (rozsah dle dodavatele systému ÚT)	ks		1	
29	regulátor teploty prostorový, IP54	ks		1	
30	čidlo hořlavých plynů, dvouúrovňové	ks		1	
31	regulátor hadiny (hlídání zaplavení)	ks		1	
32	drobný montážní a upevňovací materiál dle potřeby	celek		1	
	zkušební provoz včetně zaškolení obsluhy	hod		24	

ELEKTROPROJEKT - Šimánek

Projektová činnost v oboru silnoproudé elektrotechniky

33	elektromontážní práce
34	stavební práce (viz.příloha)
35	pomocné a ostatní práce
36	demontáže stávajících zařízení neobsažené v položkách

ul.Generála Tesaříka 136, 261 01, Příbram I
www.elektroprojekt.cz, tel:318633249, 603861439

celek	1
celek	1
celek	1
celek	1

**Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému.
Nedílnou součástí rozpočtu je i specifikace, technická zpráva a výkresová dokumentace.**