

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice

**Objekt:** SO-02 - Oprava tělesa hráze

KSO:  
Místo: Chraštice

CC-CZ:  
Datum: 18.10.2013

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II

IČ: 408 97 656  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice

**Objekt:** SO-02 - Oprava tělesa hráze

Místo: Chraštice

Datum: 18.10.2013

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Václav Ureš, Mariánské údč

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. Chraštice

**Objekt:** SO-02 - Oprava tělesa hráze

Místo: Chraštice

Datum: 18.10.2013

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Václav Ureš, Mariánské údč

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### 1 - Zemní práce

**0,00**

1	K	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha 0,0050*2,5	ha	0,013		0,00	CS ÚRS 2013 01
					0,013			
2	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 35*5,5	m2	192,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
					192,500			
3	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 6*15	m2	90,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
					90,000			
4	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	90,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
					90,000			
5	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	90,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
					90,000			
6	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 "ornice na p.č.1334" 28,2	m3	28,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
					28,200			
7	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 "hráz bez jámy pro sduřž obj"0,5*6*(47-9,5)	m3	112,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
					112,500			
8	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 "jíl zemina dle uložení do hrází" 218,855	m3	218,855		0,00	CS ÚRS 2013 01
					218,855			
9	M	120 inf,01	Nákup jílovité zeminy - Cihelna Lety	m3	218,855		0,00	
10	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 "v zemníku" 218,855	m3	218,855		0,00	CS ÚRS 2013 01
					218,855			
11	K	130901112	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu nastavovanou ručně Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu nastavovanou 0,5*0,3*18	m3	2,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
					2,700			
12	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 1,12*0,8*(47-2,1) "odpočet bourání kamen základů" -2,7 Součet	m3	37,530		0,00	CS ÚRS 2013 01
					40,230			
					-2,700			
					37,530			
13	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	37,530		0,00	CS ÚRS 2013 01
					37,530			
14	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,200		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m "dovoz ornice" 0,1*282		28,200			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	368,885		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "dovoz jílu 10km" 218,855 "trvalá skládka TKO Chrást 15km odkop, rýhy" 112,5+37,53 Součet		218,855 150,030 368,885			
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	150,030		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m "trvalá skládka 15km odkop, rýhy" 112,5+37,53		150,030			
17	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	2,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "trvalá skládka 15km bourání ve výkopišti" 2,7		2,700			
18	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 5*2,7		13,500			
19	K	171103201	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	218,855		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu "odkop koruny hráze" 0,5*6*47 "jáma odtoku sdruženého objektu - dle S0-03" (9,5+4,0)/2*2,7*3,5+((9,5+4,0)/2*2,7+(7,5+4,0)/2*1,9)/2*3,8 "odpočet vytl kubatury odtoku" - (3,3*0,2+(2,9+2,1)/2*2,0)*7,3 Součet		141,000 119,173 -41,318 218,855			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	152,730		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky 150,03+2,7		152,730			
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	305,460		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) 2*152,73		305,460			
22	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	282,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm "celá hráz" 6*47		282,000			
23	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	282,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
<b>2 - Zakládání</b>							<b>0,00</b>	
24	K	274316231	Základové pasy z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3	m3	41,638		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Základy z betonu prostého pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 1,12*0,8*(47-2,1)*1,035		41,638			
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>0,00</b>	
25	K	321213232	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC	m3	12,784		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové z lomového kamene lomařsky upraveného se zatřením spár, na maltu cementovou MC 10 0,2*(1,1+1,45+1,75+1,35+1,15)/5*47		12,784			
26	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	35,111		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 (0,4*5+0,63*2+0,753+0,81+0,67)/10*(1,1+1,45+1,75+1,35+1,15)/5*47		35,111			
27	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	63,920		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných (1,1+1,45+1,75+1,35+1,15)/5*47	63,920				
28	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	63,920		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
			<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					<b>0,00</b>
29	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	31,725		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou 0,45*1,5*47	31,725				
			<b>99 - Přesun hmot</b>					<b>0,00</b>
30	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	79,313		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
31	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	1 110,382		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km "Itrvalá skládka 15,km" 14*79,313	1 110,382				
32	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	144,038		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					