

**Dodatek č.1
smlouvy o dílo**
na zhotovení stavby
dle § 2586 a násl. ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníka
I.

Smluvní strany

OBJEDNAVATEL: **Obec Chraštica**
Se sídlem Chraštica č.p.2, Březnice 262 72
Zastoupený p. Marií Dvořákovou - starostkou
IČO 00242331

ZHOTOVITEL **STAVOS Příbram a.s.**
Se sídlem Čs.armády 29, Příbram IV 261 01
Zastoupený ing. Petrem Vošmikem – členem představenstva
IČO 24311031
DIČ CZ 24311031
Bankovní spojení Komerční banka, pobočka Příbram
 č.ú.107 - 4011980217/0100
Firma je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18230

II.

Předmět plnění

1. Předmětem dodatku č.1 je zhotovení víceprací na stavbě „Dílny ZŠ Chraštica“ dle přílohy v souladu se zápisem KD dne 26.3.2018. Tato příloha je nedílnou součástí dodatku č.1.

III.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora specifikované dílo v termínu od 6.6.2018 do 3.9.2018 .

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu tohoto dodatku je stanovena dohodou účastníků smlouvy a činí:

cena celkem bez DPH 195 013,- Kč


X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní vztahy neupravené v tomto dodatku zůstávají beze změny.

V Příbrami dne 5.6. 2018


Zhotovitel


Objeđnavatel
OBEC CHRAŠTICE
IČ: 00242331
262 72 – Chraštica 2

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18 017** **OPRAVA BUDOVM ŠKOLNÍCH DÍLEN - ZŠ CHRAŠTICE**

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **195 013,00 CZK**

Zaokrouhlení: _____ **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH: _____ 195 013,00 CZK

STILVOS 

ČS. ARMÁDY 29, 261 01 PŘÍBRAM IV
tel./fax: 318 624 807, 318 620 158
IČO: 24311031 DIČ: CZ24311031
MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE ODDÍL B, VLOŽKA 18230

dne

5.6.2018

Ing. Petr Vošmik

Za zhotovitele

Marie Šmídová

Za objednatele
OBEC CHRAŠTICE
IČ: 00242331
262 72 – Chraštice 2

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		195 013,00	0,00	195 013,00
001	Vícepráce v souladu se zápisem z KD dne 26.3.2018	195 013,00	0,00	195 013,00
18 017 001 1	Položkový rozpočet	195 013,00	0,00	195 013,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	12 312,30	1,81249
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	10 639,32	2,10710
64	Výplně otvorů	HSV	2 390,00	0,13174
8	Trubní vedení	HSV	56 969,73	23,54952
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 067,12	0,02779
96	Bourání konstrukci	HSV	1 569,23	0,00026
99	Staveništní přesun hmot	HSV	946,42	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	7 299,97	0,04444
766	Konstrukce truhlářské	PSV	15 016,02	0,08027
784	Malby	PSV	1 591,74	0,00688
787	Zasklívání	PSV	18 768,00	0,03542
M21	Elektromontáže	MON	11 800,00	0,00000
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	45 364,73	0,04929
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	1 559,04	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	6 719,38	0,00000
			195 013,00	27,84520

Závba:	18 017	OPRAVA BUDOVY ŠKOLNÍCH DÍLEN - ZŠ CHRAŠTICE	List č. 4
Objekt:	001	Vícepráce v souladu se zápisem z KD dne 26.3.2018	
Rozpočet:	18 017 001 1	Položkový rozpočet	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	317121047R00	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	2,00000	361,50	723,00
2	317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	3,00000	421,50	1 264,50
3	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	21,51000	480,00	10 324,80
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce					12 312,30
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
4	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	9,84000	33,00	324,72
5	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	43,02000	230,00	9 894,60
6	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,05000	400,00	420,00
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní					10 639,32
Díl: 64 Výplně otvorů						
7	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70-80x197x11 cm	kus	2,00000	1 195,00	2 390,00
Celkem za: 64	Výplně otvorů					2 390,00
Díl: 8 Trubní vedení						
8	8313	Kanalizační přípojka tlaková bez dodávky a montáže čerpací stanice, vč. zemních a přídruž prací, (změna trasy)	m	22,00000	857,00	18 854,00
9	894	Přečerpávací stanice - cenový rozdíl oproti původní	kus	1,00000	19 984,00	19 984,00
10	894410010RA2,3	Šachta z betonových dílců , výška vstupu do 1,6 m	kus	1,00000	18 131,73	18 131,73
Celkem za: 8	Trubní vedení					56 969,73
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
11	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	22,96800	90,00	2 067,12
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy					2 067,12
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
12	967031142R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MC	m2	0,24000	156,50	37,56
13	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,14400	1 517,00	218,45
14	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm	m	8,40000	68,30	573,72
15	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	3,00000	246,50	739,50
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí					1 569,23
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,07939	232,00	946,42
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					946,42
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
17	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m	m	6,00000	123,50	741,00
18	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč. dod.	m	6,00000	237,00	1 422,00
19	7621	Podstojkování konstrukce - provedení výměny	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
20	900 RT1	HZS-tesař	h	10,00000	220,00	2 200,00
21	2831	Spojovací a kotvící materiál	soubor	1,00000	985,00	985,00
22	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	68,48000	6,60	451,97
Celkem za: 762	Konstrukce tesařské					7 299,97
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
23	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	3,00000	956,00	2 868,00

Číslo stavby:	18 017	OPRAVA BUDOVY ŠKOLNÍCH DÍLEN - ZŠ CHRAŠTICE	List č. 5
Objekt:	001	Vícepráce v souladu se zápisem z KD dne 26.3.2018	
Rozpočet:	18 017 001 1	Položkový rozpočet	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
24	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	300,00	600,00
25	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00000	199,50	199,50
26	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	90,00	180,00
27	60775371R	Parapet interiér PVC Hammer š. 200 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm	m	1,20000	294,00	352,80
28	61143051R1	Okno plastové jednodílné 120 x 60 cm S	kus	1,00000	2 465,00	2 465,00
29	611430R	Okno plastové jednodílné pevné zasklení 100 x 50 cm, bezpečnostní dvojsklo	kus	2,00000	2 578,00	5 156,00
30	611601	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	2,00000	1 423,00	2 846,00
31	61187161R	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	89,00	178,00
32	998766201R001	Přesun hmot pro truhlářské konstr.	%	148,45300	1,15	170,72
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				15 016,02

Díl: 784	Malby					
33	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, 2 x	m2	43,02000	37,00	1 591,74
Celkem za: 784		Malby				1 591,74

Díl: 787	Zasklívání					
34	78769331R1	Zasklení výplní bezpečnostním sklem CONNEX, rozdíl oproti původně kalkulovanému zasklení	kpl	1,00000	13 088,00	13 088,00
35	78769R	Přesklení 4 ks dveřních křídel (cca z 1/3 sklo) - čirý CONNEX, sjednocení na bezpečnostní zasklení	ks	4,00000	1 420,00	5 680,00
Celkem za: 787		Zasklívání				18 768,00

Díl: M21	Elektromontáže					
36	210290	Zajištění rezervy elektro pro hřiště	kus	1,00000	11 800,00	11 800,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				11 800,00

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
37	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	30,00000	61,10	1 833,00
38	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	38,00000	87,10	3 309,80
39	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku 16 mm, včetně dodávky trubky PVC	m	18,00000	39,00	702,00
40	210010005RT1	Trubka ohebná pod omítku 32 mm, včetně dodávky trubky PVC	m	20,00000	57,60	1 152,00
41	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	2,00000	194,00	388,00
42	210010325RT2	Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník., včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	2,00000	500,00	1 000,00
43	210800105RT1	Kabel CYKY 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	20,00000	40,60	812,00
44	220711102R00	Montáž poplachové ústředny 16 smyček	kus	1,00000	2 330,00	2 330,00
45	220711113R00	Montáž bezúdržbového akumulátoru	kus	1,00000	231,00	231,00
46	220711301R00	Montáž detektoru kouře	kus	1,00000	271,00	271,00
47	220711305R00	Montáž infradetektoru včetně držáku	kus	1,00000	431,00	431,00
48	220711604R00	Provozní kniha EZS - zavedení	kus	1,00000	363,50	363,50
49	220711605R00	Uvedení do provozu	h	4,00000	431,00	1 724,00
50	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	150,00000	22,80	3 420,00
51	222280215R00	Kabel UTP odolný UV záření	m	254,00000	23,10	5 867,40
52	222290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku, včetně dodávky	kus	1,00000	206,10	206,10
53	222290971R00	Patch panel 19" STP 24 port, vč. dodávky	kus	1,00000	1 158,50	1 158,50
54	2100103RR	Krabice instalační KPL, se zapojením	kus	1,00000	250,00	250,00
55	22226	Racková skříň 19" 600x450x450, vč. police U 19"	kus	1,00000	3 764,00	3 764,00

stavba:	18 017	OPRAVA BUDOVY ŠKOLNÍCH DÍLEN - ZŠ CHRAŠTICE	List č. 6
Objekt:	001	Vícepráce v souladu se zápisem z KD dne 26.3.2018	
Rozpočet:	18 017 001 1	Položkový rozpočet	

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
56	2222600R	Krabice rozbočná se svorkovnicí	kus	1,00000	169,00	169,00
57	222260607R02	Lišta vkladací, na úchyt.body, D32	m	25,00000	84,00	2 100,00
58	909 R00	Hzs - elektrikář slaboproudé technologie	h	6,00000	330,00	1 980,00
59	3453	Čidlo pohybu stropní	kus	1,00000	1 372,00	1 372,00
60	371205010R	Ústředna EZS	kus	1,00000	8 560,00	8 560,00
61	371662010R	Akumulátor s dlouhou životností, bezúdržb.	kus	1,00000	810,43	810,43
62	4498611	Hlásič kouřový	kus	1,00000	1 160,00	1 160,00
Celkem za: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						45 364,73

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
63	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,88809	467,00	414,74
64	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,88809	225,00	199,82
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,32135	12,30	163,85
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,88809	176,00	156,30
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,66427	21,00	55,95
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,88809	640,00	568,38
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						1 559,04

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
69	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 472,91	1 472,91
70	005122010R	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000	1 894,32	1 894,32
71	VRN2	Přesun stavebních kapacit	soubor	1,00000	1 933,93	1 933,93
72	VRN3	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	1 418,22	1 418,22
Celkem za: VN Vedlejší náklady						6 719,38